
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : Ostrówek
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38; 05-205 Klembów

DATA OPRACOWANIA : 11.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nawierzchni placu zabaw w miejscowości Ostrówek gm. Klembów			
1.1		Roboty demontażowe			
1		Demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej (gr. 10 łącznie)	m ²		
d.1.1	kalk. własna	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
2		Wywiezienie starej nawierzchni samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	poz.1*0.1*1.2	m ³	32.400	
				RAZEM	32.400
3		Utylizacja zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej	m ³		
d.1.1	kalk. własna	poz.2	m ³	32.400	
				RAZEM	32.400
4		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 15	m ²		
d.1.1	KNR 2-31 0101-05	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
5		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1.1	KNR 4-01 0108-01 0108-04	poz.1*0.15*1.2	m ³	48.600	
				RAZEM	48.600
6		Utylizacja piasku	m ³		
d.1.1	kalk. własna	poz.2	m ³	32.400	
				RAZEM	32.400
7		Czasowy demontaż karuzeli	kpl		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Czasowy demontaż zjeżdżalni	kpl		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Czasowy demontaż urządzenia zabawowego	kpl		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty montażowe			
10		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1.2	KNR 2-31 0103-01	poz.1	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
11		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm R*0.955	m ²		
d.1.2	KNR 2-23 0104-01 0104-02	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
12		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm R*0.955	m ²		
d.1.2	KNR 2-23 0104-03	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
13		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej HIC 2,1m	m ²		
d.1.2	kalk. własna	poz.1	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
14		Ponowny montaż karuzeli	kpl		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Ponowny montaż zjeżdżalni	kpl		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Ponowny montaż urządzenia zabawowego	kpl		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000