



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.1.14.2023**

Klembów, dnia 07.07.2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1:

Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje cały zakres udostępnionej dokumentacji, tj. km od 0+000 do km 1+658,98 ?

Tak, materiałami pomocniczymi są dołączone przedmiary robót.

2. Według pozycji 1.1.2 przedmiaru robót dla branży drogowej, roboty pomiarowe trzeba wykonać dla 600mb drogi. Prosimy o potwierdzenie, że ilość określona w tej pozycji jest prawidłowa.

Kosztorys w tej części jest podzielony na dwa działy:

1. ROBOTY NA ODCINKU ULICY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ODWODNIENIA

2. ROBOTY W PASIE ULICY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI

Przedmiar zawiera oddzielne pozycje kosztorysowe w tym "roboty pomiarowe".

3. Mając na uwadze pomocniczy charakter przedmiaru, proszę o potwierdzenie iż w pozycji nr 2.1.31 "Usunięcie warstwy humusu....-ilość 270 804,00 m2" pojawił się błąd ilościowy.

Prawidłowa wartość w pozycji 2.1.31 przedmiaru wynosi 27804 m2.

4. Proszę o potwierdzenie, iż materiał pozostały po frezowaniu nawierzchni (frez) Wykonawca odwozi w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Nadmiar urobku nadający się do wbudowania zostanie rozplantowany na przylegających drogach gruntowych lub przewieziony w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km.

5. Proszę o potwierdzenie, iż na etapie składania ofert Wykonawca nie ma obowiązku dołączania kosztorysów do oferty.

Kosztorysy należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

6. Proszę o potwierdzenie, iż kategoria ruchu dla jezdni z nawierzchni bitumicznej to KR 3-4, dla ścieżki KR 1-2. W dokumentacji do wykonania warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70, czy Zamawiający dopuści zastosowanie warstwy ścieralnej AS 11 S 50/70 ?

Zgodnie z dokumentacją kategoria ruchu dla nawierzchni jezdni to KR3-KR4, dla ścieżki KR 1-2. Na etapie składania ofert do wyceny należy przyjąć wykonanie warstw nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Proszę o potwierdzenie, iż materiał pozostały po wycince drzew Wykonawca utylizuje we własnym zakresie.

Zamawiający potwierdza.

8. Mając na uwadze pomocniczy charakter przedmiaru, proszę o odpowiedź na pytanie. Zatoki postojowe - w przedmiarze kostka kamienna 16cm, na przekroju kostka kamienna 9-11cm. Którą należy zastosować?

Należy zastosować kostkę kamienną 9-11 cm.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na całościowe zamknięcie drogi i wyznaczenie objazdu przez miejscowość Lipka, zapewniając przy tym stały dojazd do posesji?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na całościowe zamknięcie drogi z wyznaczaniem objazdu.

*Z up. Wójta
/-/ Agnieszka Sosnowska
Sekretarz Gminy Klembów*