

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Montaż systemu monitoringu dla gminy Klembów z systemem Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR).

2. Specyfikacja prac do wykonania w każdym punkcie monitoringu (skrzyżowania):

- 1) montaż skrzynek hermetycznych we wskazanych miejscach;
- 2) doprowadzenie zasilania do zamontowanych skrzynek;
- 3) montaż wysięgników do kamer;
- 4) przeprojektowanie oświetlenia ulicznego w taki sposób, aby skrzyżowanie na którym będzie znajdował się system monitoringu nie było wyłączane w porach nocnych;
- 5) montaż kamer w punktach monitorowania, skonfigurowanie i podłączenie ich do centralnego systemu wizyjnego/serwera;
- 6) podłączenie istniejącego systemu monitoringu/kamer do nowego serwera;
- 7) zamontowanie serwera w szafie rack, podłączenie i skonfigurowanie urządzenia według wymagań Zamawiającego;
- 8) montaż komputerów w wyznaczonych lokalizacjach oraz ich konfiguracja według wymagań Zamawiającego;
- 9) montaż telewizorów i skonfigurowanie ich według wymagań Zamawiającego;
- 10) montaż switch'y w punktach monitorujących oraz ich skonfigurowanie według wymagań Zamawiającego;
- 11) montaż routerów w punktach monitorujących oraz ich skonfigurowanie według wymagań Zamawiającego.

3. Specyfikacja prac do wykonania w Urzędzie Gminy w Klembowie (ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów):

- 1) montaż serwera w szafie rack;

2) montaż i podłączenie telewizorów do podglądu systemu monitoringu.

4. Specyfikacja prac do wykonania w Komisariacie Policji w Tłuszczu (ul. Szkolna 6, 05-240

Tłuszcz):

- montaż i podłączenie telewizora i monitora do podglądu systemu monitoringu.

5. Zestawienie materiałów do realizacji montażu (zapewnienie materiałów do montażu leży po stronie Wykonawcy):

- 1) kołki montażowe;
- 2) uchwyty montażowe do kamer, skrzynek (jeżeli są wymagane);
- 3) ramiona/wysięgniki do montażu kamer nad jezdnią;
- 4) koryta maskujące, peszle, arot, itp.;
- 5) uchwyty do monitorów oraz telewizorów (montaż naścienny);
- 6) okablowanie strukturalne, np. elektryczne, skrętka komputerowa cat. 5e do montażu zewnętrznego;
- 7) złączki, konektory, gniazda elektryczne oraz sieciowe, bezpieczniki;
- 8) skrzynki hermetyczne;
- 9) pozostałe materiały niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania.

6. Zestawienie urządzeń do montażu (dostarczenie urządzeń leży po stronie Zamawiającego):

- 1) kamery;
- 2) serwer obsługujący system monitoringu;
- 3) telewizory;
- 4) komputery (stacje robocze PC + monitor);
- 5) routery;
- 6) switch'e PoE.

7. Wszystkie pozostałe zapisy dotyczące ww. przedmiotu zamówienia, zostały szczegółowo określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy (wzór Umowy), stanowiących załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

8. Mapy poglądowe (lokalizacje skrzyżowań) dotyczące ww. przedmiotu zamówienia, stanowią załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów